

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Serviços de Instalação para Sistemas MultiSplit

2 Materiais de Instalação Incluídos (até 4 metros):

- Elementos de fixação à parede
- Tubagem de cobre
- Isolante para a tubagem
- Tubo de esgoto (3 metros desde a unidade interior)
- Cabo elétrico (entre máquinas)
- Cabo elétrico até à tomada mais próxima
- Calha técnica

3. Serviços Abrangidos pela Instalação:

- Execução de furação em parede para passagem das tubagens frigorífica e de esgoto, bem como da cablagem elétrica de interligação entre unidades (um furo por unidade interior);
- Fixação técnica das unidades interiores e exteriores com suportes apropriados;
- Interligação técnica entre as unidades (distância máxima de 4 metros);
- Ligação à rede elétrica através da tomada com ligação à terra mais próxima (até 4 metros);
- Verificação da conformidade da instalação elétrica (circuito dedicado com proteção diferencial);
- Acabamentos nas superfícies intervencionadas após a montagem;
- Realização de testes de estanquidade e de funcionamento;
- Instruções ao cliente sobre o uso eficiente e rendimento térmico do sistema;
- Explicação das funcionalidades do comando remoto;
- Esclarecimentos sobre normas de manutenção e conservação preventiva.

4. Itens Excluídos (Responsabilidade do Cliente):

- Alterações na infraestrutura elétrica ou no quadro elétrico (circuitos próprios, disjuntores, etc.);
- Meios auxiliares de acesso em altura (andaimos, plataformas elevatórias, etc.);
- Trabalhos de construção civil não especificados nas condições de inclusão;
- Materiais excedentes aos limites definidos na secção 2;
- Perfurações adicionais de paredes;
- Quaisquer intervenções não descritas explicitamente como serviços incluídos;
- Testes de viabilidade de pré-instalação existente (serviço sujeito a orçamento prévio).

5. Observações Importantes:

- O valor da visita prévia não será reembolsável em caso de não aceitação do orçamento, desistência ou ausência de resposta decorridos 30 dias;
- A exatidão das informações prestadas sobre o local de instalação é da inteira responsabilidade do cliente;
- Trabalhos extra ou fora de âmbito serão orçamentados tecnicamente e executados apenas após aprovação formal do cliente;

- Ligações adicionais entre unidades (além das contratadas) terão um custo de 20€ (+ IVA) por metro linear;
- Cablagem elétrica excedente terá um custo de 10€ (+ IVA) por metro linear;
- O orçamento da loja é provisório e poderá sofrer ajustes após a validação técnica no local;
- Os preços dos equipamentos orçamentados estão sujeitos a confirmação final no momento da compra em loja.